Sachverständigenbüro Berger
Dipl.-Ing. Thomas Berger · von der IHK Musterstadt ö. b. u. v. Sachverständiger für Schäden an Gebäuden · Beispielstraße 14 · 12345 Musterstadt

Gutachten
G-2026-0421

Kurzgutachten Sturmschaden Carport

Auftraggeber	Nordlicht Versicherung AG	Schaden-Nr.	SN-2026-00421
Objekt	Birkenallee 21	Ortstermin	08.10.2026
Anlagen	3 Fotos, Angebot Zimmerei Roth ZR-26-077	Voraussichtliche Reparaturdauer	2 Arbeitstage

Befund

Sturmbedingter Astbruch, Carport (Holz, Trapezblech, Baujahr 2021) am Dach nicht reparabel, Pfosten gesplittert. Zeitwert und Neuwert liegen nahe beieinander. Carport laut Versicherungsschein als Nebengebäude mitversichert. Regress gegen den Baumeigentümer nur bei Verletzung der Baumkontrollpflicht, nicht erkennbar.

Bewertung

Pos.	Bezeichnung	Menge	Einheit	Einzelpreis	Gesamt
1	Carport-Dach abtragen und entsorgen	1	psch	560,00 €	560,00 €
2	Zwei Pfosten und Pfette ersetzen, Lärche	2	Stk	590,00 €	1.180,00 €
3	Dacheindeckung Trapezblech erneuern	18	m²	1.420,00 €	1.420,00 €
4	Baumschnitt und Abfuhr Astwerk	1	psch	390,00 €	390,00 €
	Schadenbedingt erforderlich netto				**3.550,00 €**

Zusammenfassung

Schadenbedingt erforderlicher Aufwand: 3.550,00 € netto. Vorschäden: keine erkennbar · Neuwertschaden, kein Abzug neu für alt · VN nicht vorsteuerabzugsberechtigt, Umsatzsteuer bei Reparaturnachweis erstattungsfähig · Unterversicherung: nicht geprüft, Versicherungssumme beim Versicherer

Dipl.-Ing. T. Berger

Ort, Datum

Fiktives Dokument für eine Demonstration — alle Angaben erfunden