Sachverständigenbüro Berger
Dipl.-Ing. Thomas Berger · von der IHK Musterstadt ö. b. u. v. Sachverständiger für Schäden an Gebäuden · Beispielstraße 14 · 12345 Musterstadt

Schadengutachten Leitungswasserschaden — Fassung 2

Auftraggeber	Nordlicht Versicherung AG	Schaden-Nr.	SN-2026-00417
Versicherungsnehmer	Familie Beispiel	Objekt	Musterstraße 12, 2. OG, 12345 Musterstadt (Eigentumswohnung, WEG)
Ortstermin	21.09.2026	Fassung	2 vom 21.10.2026
Anwesend	VN, Sachverständiger, Trocknungstechnik Nord	Anlagen	Messprotokoll MP-0417-1, 5 Fotos, KV-26-2214
Zuordnung	Gebäudeschaden (Leitungswasser, Wohngebäude) · Hausratschäden: keine	Voraussichtliche Reparaturdauer	Trocknung 10 Tage, Arbeiten danach ca. 2 Wochen

Schadenhergang und Ursache

Rohrbruch an der Kaltwasserleitung (Kupfer, Baujahr 1998) hinter der Duschwand. Korrosionsbedingter Riss an einer Lötstelle. Austretendes Wasser ist in die Decke und von dort in den Flur gelaufen. Versicherungstechnisch: bestimmungswidriger Austritt von Leitungswasser. Die Reparatur der Leitung selbst (Installateur Weber) ist gesondert zu prüfen, Rechnung ausstehend.

Schadenumfang

Duschbereich: Fliesen und Abdichtung geöffnet, Mauerwerk durchfeuchtet. Flur: Decke mit Wasserfleck, Parkett aufgequollen. Keine Schäden an Möbeln oder Elektrik festgestellt.

Bewertung des Kostenvoranschlags KV-26-2214

Pos.	Bezeichnung	Menge	Einheit	Einzelpreis	Gesamt
1	Leckortung und Freilegen der Leitung	1	psch	380,00 €	380,00 €
2	Technische Trocknung, 2 Geräte, angemessen 10 Tage	1	psch	1.420,00 €	1.420,00 €
3	Fliesenarbeiten Duschbereich inkl. Abdichtung	3,2	m²	393,75 €	1.260,00 €
4	Parkett Flur erneuern, Eiche, inkl. Unterbau, 9 m²	1	psch	1.310,00 €	1.310,00 €
	Schadenbedingt erforderlich netto				**4.370,00 €**

> Abweichungen zum Kostenvoranschlag: Trocknung mit 14 Tagen angesetzt, angemessen sind nach Messwerten 10 Tage (1.420 € statt 1.840 €). Malerarbeiten Flur (980 €) sind im Ortstermin nicht als schadenbedingt bestätigt worden; die Wände zeigen keine Feuchte.

Fiktives Dokument für eine Demonstration — alle Angaben erfunden

Nachtrag Fassung 2

Nach Vorlage der Deckenfotos (Flur, Fotos 1 und 4) bestätigt: Der Wasserfleck an der Flurdecke ist schadenbedingt. Die Malerarbeiten an der Decke sind dem Grunde nach erforderlich; die Wände des Flurs zeigen jedoch keine Durchfeuchtung (Messstelle 2 betrifft die Decke). Die Position 'Malerarbeiten Flur, Decke und Wände' des Kostenvoranschlags ist deshalb nur anteilig (Decke, ca. 9 m²) nachvollziehbar; der Unternehmer wurde um eine getrennte Aufstellung gebeten. Bis dahin bleibt die Position nicht bestätigt.

Zusammenfassung

Schadenbedingt erforderlicher Aufwand: 4.370,00 € netto. Schadenminderung: Wasser abgestellt, Notdienst beauftragt, Trocknung eingeleitet. Vorschäden: keine erkennbar · Neuwertschaden, kein Abzug neu für alt · VN nicht vorsteuerabzugsberechtigt, Umsatzsteuer bei Reparaturnachweis erstattungsfähig · Unterversicherung: nicht geprüft, Versicherungssumme beim Versicherer

Dipl.-Ing. T. Berger

Ort, Datum