Sachverständigenbüro Berger
Dipl.-Ing. Thomas Berger · von der IHK Musterstadt ö. b. u. v. Sachverständiger für Schäden an Gebäuden · Beispielstraße 14 · 12345 Musterstadt

Gutachten
G-2026-0402

Schadengutachten Hagelschaden

Auftraggeber	Nordlicht Versicherung AG	Schaden-Nr.	SN-2026-00402
Objekt	Am Hang 3, 12345 Musterstadt	Ortstermin	17.10.2026
Anlagen	4 Fotos, Angebot A-2026-0188	Ereignis	Hagel bestätigt durch Unwetterwarnung des Wetterdienstes für den Landkreis
Voraussichtliche Reparaturdauer	3 Arbeitstage		

Befund

Hagelschlag bestätigt: zahlreiche frische Einschlagmarken auf Tonziegeln der Ostseite, 41 Ziegel gebrochen, weitere angeschlagen; 48 Stück im Angebot sind inkl. 7 angeschlagener Ziegel nachvollziehbar. Dachfenster: äußere Scheibe gesprungen, Einschlagmarken am Rahmen. Regenrinne mit Hagelbeulen, funktionsfähig.

Bewertung Angebot A-2026-0188

Pos.	Bezeichnung	Menge	Einheit	Einzelpreis	Gesamt
1	Dachziegel ersetzen, Ostseite, inkl. Lattung prüfen	48	Stk	1.150,00 €	1.150,00 €
2	Dachfenster 78 × 118 cm ersetzen, inkl. Eindeckrahmen	1	Stk	1.890,00 €	1.890,00 €
3	Regenrinne und Fallrohr Ostseite erneuern	11	m	420,00 €	420,00 €
4	Gerüst Ostseite, 1 Woche	1	psch	680,00 €	680,00 €
	Dem Grunde nach plausibel netto				**4.140,00 €**

> Offen: Nach Aussage des Nachbarn war das Dachfenster bereits vor dem Unwetter undicht. Der Hagelschaden an der äußeren Scheibe ist davon unabhängig; ggf. Abzug neu für alt am Rahmen. Rückfrage an die Sachbearbeitung.

Zusammenfassung

Schadenbedingt erforderlicher Aufwand: 4.140,00 € netto. Vorschäden: keine erkennbar · Neuwertschaden, kein Abzug neu für alt · VN nicht vorsteuerabzugsberechtigt, Umsatzsteuer bei Reparaturnachweis erstattungsfähig · Unterversicherung: nicht geprüft, Versicherungssumme beim Versicherer

Fiktives Dokument für eine Demonstration — alle Angaben erfunden

Dipl.-Ing. T. Berger

Ort, Datum